

Beneficiar: PRIMARIE PLOSCOS
Executant:
Obiectivul: Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate, PIDS/586/PO4/339395
Obiectul: 1 Eficiență termică pentru locuințe
Stadiul fizic: ANTEMASURATOARE



Antemasuratoare
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
CASA 1			
1	RPCH02A1 - Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, pe scaune la acoperisuri simplu la terasa	mp	44.000
2	CE10A01> - Montarea sistemului complet de sipci si contrasipci la invelitoare terasa	mp	44.000
3	IZF05A01> - Montarea foliei anticondens la invelitoare terasa	mp	44.000
4	CE07A# - Invelitoare terasa din tigla metalica	mp	44.000
FINAL CASA 1			
CASA 2			
5	RPCK24A# - Placare pardoseala baie cu gresie	MP	6.000
6	CI01A04> - Placare pereti baie cu faianta	MP	24.000
7	CN01A* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, in 2 straturi	mp	26.000
8	SC11XB - Vas pentru closet	buc	1.000
9	RPSXC05A - Chiuveta	buc	1.000
10	SC01B02> - Cabina dus complet echipata	buc	1.000
11	IA02C01> - Boiler electric, inclusiv accesoriile	buc	1.000
12	CK33A* - Usa PVC 1 buc	mp	1.680
13	CK06B01> - Fereastră din PVC cu geam termopan 1 buc	mp	0.250
14	M1A04A01> - Montare fosa vidanjabila	buc	1.000
15	SA09A# - Instalatii sanitare	m	40.000
16	EB01C02> - Instalatii electrice	m	24.000
FINAL CASA 2			

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
CASA 3			
17	RPCH02A1 - Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, pe scaune la acoperisuri simplu la terasa	mp	44.000
18	CE10A01> - Montarea sistemului complet de sipci si contrasipci la invelitoare terasa	mp	44.000
19	IZF05A01> - Montarea foliei anticondens la invelitoare terasa	mp	44.000
20	CE07A# - Invelitoare terasa din tigla metalica	mp	44.000
21	SC06A1 - Termo-semineu	buc	1.000
FINAL CASA 3			
CASA 4			
22	RPCK24A# - Placare pardoseala baie cu gresie	MP	6.000
23	CI01A04> - Placare pereti baie cu faianta	MP	24.000
24	CN01A* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, in 2 straturi	mp	26.000
25	SC11XB - Vas pentru closet	buc	1.000
26	RPSXC05A - Chiuvea	buc	1.000
27	SC01B02> - Cabina dus complet echipata	buc	1.000
28	IA02C01> - Boiler electric, inclusiv accesoriile	buc	1.000
29	CK33A* - Usa PVC 1 buc	mp	1.680
30	CK06B01> - Fereastră din PVC cu geam termopan 1 buc	mp	0.250
31	M1A04A01> - Montare fosa vidanjabila	buc	1.000
32	SA09A# - Instalatii sanitare	m	40.000
33	EB01C02> - Instalatii electrice	m	24.000
FINAL CASA 4			

SEDIU VALEA FLORILOR			
34	CN01A* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, in 2 straturi	mp	391.000
35	RPCR19A1 - Vopsitorii in ulei executate in doua straturi	mp	31.200
36	RPCG22A# - Compartimentari-pereti dubli,panouri (gips-carton+vata min,10-12,5 CM),montati pe structura metalica	MP	11.000
37	RPCG05C+ - Compartimentare BCA	M CUB	9.400
38	CK33A* - Usa PVC 2 buc	mp	3.360
39	CL08A01^ - Confectionare poarta de acces auto culisanta pe role cu elemente componente metalicei, cu dimensiunea de 4000 x1800 mm	buc	1.000
FINAL SEDIU VALEA FLORILOR			

DIRIGINTE DE SANTIER

